

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Ogród edukacji ekologicznej przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej "Miętowy Gaj" w miejscowości Gaj Grzmięca nr dz. 34

I. Klasyfikacja robót wg. CPV

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

II. Przedmiot zamówienia.

A/ Miejsca parkingowe

1. Oczyszczenie terenu pod miejsca Parkingowe
2. Wycinka i przecinka drzewostanu i krzewów
3. Wykonanie podbudowy
4. Wykonanie miejsc parkingowych i dojazdu z kruszyw
5. Stabilizacja obrzeży

B/ Wiata śmietnikowa :

1. Przygotowanie miejsca
2. Wykonanie podbudowy z kruszyw
3. Ustawianie wiaty drewnianej z krawędziaków

C/ Ogrodzenie

1. Wykonanie fundamentów
2. Stawianie słupków
3. Mocowanie paneli ogrodzeniowych

D/ Nawierzchnia trawiasta

1. Oczyszczanie terenu
2. Przygotowanie terenu
3. Dosiew trawnika
4. Pielęgnacja po renowacji nawierzchni trawiastej

E/ Boisko trawiaste

1. Wyznaczenie miejsca
2. Oczyszczenie terenu
3. Plantowanie terenu
4. Zmiana struktury gleby , nawiezenie humusu
5. Wykonanie siewu
6. Pielęgnacja po siewie

F/ Nasadzenia roślinne

1. Przygotowanie terenu pod nasadzenia
2. Wyznaczanie miejsc nasadzeń
3. Niwelacja terenu
4. Zmiana struktury gleby w razie konieczności
5. Zakup materiałów roślinnych
6. Transport materiałów
7. Wykonanie nasadzeń
8. Pielęgnacja po posadzeniu

G/ Infrastruktura techniczna

1. Wykonanie infrastruktury technicznej związanej z obsługą terenu
2. Ustawianie i montaż ławek
3. Wykonanie ogniska
4. Ustawienie tablic edukacyjnych

5. Ustawianie tabliczek informacyjnych

III Wymagania szczegółowe

Roboty wykonywane w branży okołobudowlanych w zakresie robót kształtowania terenów zieleni, zgodnie z zakresem i technologią określoną w przedmiarze robót.

IV Zabezpieczenie terenu

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru robót.

V Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego.

VI Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru i administratorem obiektu.

VII Wymagania ogólne.

a). Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być odpowiedniej jakości zgodnie z normami i atestami. Dokumentację tę Wykonawca przedstawia na każde żądanie Zamawiającego.

b). Inwestor nie wskazuje miejsca składowania gruzu. Oferent winien dołączyć do ofert informację gdzie będzie składowany gruz, kto będzie go przewoził i składował. Koszty składowania i wywozu na przyjęte miejsce należy ująć w kosztach ogólnych kosztorysu ofertowego.

c). Roboty należy prowadzić zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami „Prawa Budowlanego”, „BHP”, „p.poż”, z uwzględnieniem norm technicznych oraz technologii wykonania robót.

d). Kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przedmiar robót i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - obejmujący wycenę poszczególnych elementów zamówienia z cenami jednostkowymi i wyszczególnieniem składników ceny (w szczególności R, Kp, Zysk) oraz cenę oferty. Zaleca się sporządzenie kosztorysu traktując jako wzór Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 13 lipca 2001r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. z 2001r. nr 80, poz. 867) .

e). Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z rozwiązaniami przedstawionymi w przedmiarach robót.

f) Wyszczególnienie robót , zakres stosowania , założenia kalkulacyjne , warunki techniczne , zasady przedmiarowania obowiązują odpowiednio do poszczególnych pozycji określonych w przedmiarze robót , kosztorysie ofertowym.

g). - Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia , zdrowia osób zatrudnionych na budowie , w obrębie placu budowy. Uznaje się wszelkie koszty związane z uzupełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie , są uwzględnione w ofercie Wykonawcy będącej integralną częścią umowy.

h). Inwestor zabezpiecza bezpłatny dostęp do wody i energii elektrycznej do celów wykonania przedmiotu zamówienia.