
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ścieżki turystycznej "Źródła Brynicy" wraz z małą infrastrukturą na obszarze Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego
CPV-45000000-7
ADRES INWESTYCJI : Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
INWESTOR : Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
ADRES INWESTORA : 87-320 Górzno, Czarny Bryńsk 1
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Kamil Kiryjewski
DATA OPRACOWANIA : 04.09.2013

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Koszty zakupu [Kz]	% Mbezp
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.09.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa ścieżki turystycznej "Źródła Brynicy" wraz z małą infrastrukturą na obszarze Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego					
1 Elementy małej infrastruktury					
1	d.1	Dostawa i montaż wiaty drewnianej zgodnie z opisem i rysunkami A-1, A-2 oraz A-3 Elementy drewniane sosnowe (klasa C-24) 4-stronnie strugane, dwukrotnie impregnowane i lakierowane w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym, dach kryty gontem gr. minimum 3,3mm - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
2	d.1	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej dużej zgodnie z opisem i rysunkami A-4 i A-5 Elementy drewniane dębowe 4-stronnie strugane dwukrotnie impregnowane i lakierowane w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym Plansza metalowa (treść do uzgodnienia z Zamawiającym) zabezpieczona laminatem UV o wymiarach 2,5x1,25m Tablica osadzona na kotwach stalowych zakotwionych w słupach żelbetowych	kpl		
		3	kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
3	d.1	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej małej zgodnie z opisem i rysunkami A-6 i A-7 Elementy drewniane dębowe 4-stronnie strugane dwukrotnie impregnowane i lakierowane w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym Plansza metalowa (treść do uzgodnienia z Zamawiającym) zabezpieczona laminatem UV o wymiarach 0,4x0,3m Tablica wkopana w ziemię.	kpl		
		10	kpl	10.000	
				RAZEM	10.000
4	d.1	Dostawa i montaż stołu z ławami zgodnie z opisem i rysunkiem A-8 Elementy drewniane dębowe 4-stronnie strugane dwukrotnie impregnowane i lakierowane w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym Stół i ławy trwale wkopane w ziemię.	kpl		
		9	kpl	9.000	
				RAZEM	9.000
5	d.1	Dostawa i montaż drogowskazów zgodnie z opisem i rysunkiem A-9 Elementy drewniane dębowe 4-stronnie strugane dwukrotnie impregnowane i lakierowane w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym Deski kierunkowskazów wym. 3x15x50cm - treść do uzgodnienia z Zamawiającym Drogowskaz trwale wkopany w ziemię.	kpl		
		5	kpl	5.000	
				RAZEM	5.000
2 Roboty budowlane towarzyszące					
6	d.2	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III)	dół.		
		0312-10	dół.	18.000	
		6*2+3*2			
				RAZEM	18.000
7	d.2	Słupy żelbetowe (fundamenty wiat i tablic informacyjnych dużych) o wym. 0,25x0,25x1,00m, Beton B-20 (C16/20)	m ³		
		0208-04	m ³	1.125	
		analogia			
		(6*2+3*2)*0.25*0.25			
				RAZEM	1.125
8	d.2	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie 6mm	t		
		0290-01	t	0.018	
		0.9*5*18*0.222*0.001			
				RAZEM	0.018
9	d.2	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty zbrojone 12mm	t		
		0290-02	t	0.060	
		0.94*4*18*0.888*0.001			
				RAZEM	0.060
10	d.2	Dostawa i montaż elementów stalowych pod wiaty i tablice informacyjne duże - kotwy ocynkowane	szt		
		0208-04	szt	18.000	
		analogia			
		6*2+3*2			
				RAZEM	18.000
11	d.2	Ręczne wykonanie koryta na całej powierzchni wiat w gruncie kat.III-IV głębok. 20 cm	m ²		
		0101-07	m ²	24.500	
		analogia			
		3.5*3.5*2			
				RAZEM	24.500
12	d.2	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
		0105-01	m ²	24.500	
		3.5*3.5*2			
				RAZEM	24.500

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13 d.2	KNR 2-31 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 12 3.5*3.5*2	m ²		
			m ²	24.500	
				RAZEM	24.500
14 d.2	KNR 2-31 0202-05 analogia	Nawierzchnia żwirowa w wiatach rozścielana ręcznie - grub.po zagęszcz. 5 cm 3.5*3.5*2	m ²		
			m ²	24.500	
				RAZEM	24.500